

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：机械行业
3. 检查项：操作室等场所设置在高温熔融金属吊运的影响范围内的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的
6. 检查标准：
 - 6.1 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置在熔融金属吊运跨的正下方地坪区域内。
 - 6.2 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置在熔融金属浇注跨的正下方地坪区域内。
 - 6.3 位于熔融金属吊运架空层平台下方，在吊运跨或者浇注跨两侧立柱边界以内的会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，面向熔融金属吊运一侧，未采取实体墙完全封闭的。